

O U H

O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L

S V E N D B O R G S Y G E H U S

Arkitekt standarder
Afsnit 100 – Generelt - Malerarbejde

10. udgave

16. januar 2023

Indholdsfortegnelse

Arbejdets gennemførelse	2
Kvalitetssikring	2
Arbejdets forberedelse.....	2
Kvalitetskontrol og særlige forhold	2
Stillads	2
Tildækning	3
Efterreparation	3
Rengøring, normal	3
Bemærkninger.....	3

Malerarbejde

Rev.

Emne: **Generelt**

Dato: 2023-01-16

41 - Indvendige vægoverflader.

45 – Lofter – overflader.

Arbejdets gennemførelse:

Arbejdet skal udføres og der skal anvendes de materialer, der er anført i udbudsmaterialet. Der skal anvendes de farver der er angivet i nærværende standarder. Alternative behandlingsforslag, skal godkendes skriftligt af byggeledelsen.

Kvalitetssikring:

For arbejdet gælder, at der skal udføres modtagekontrol, proceskontrol, slutkontrol samt udføres drift- og vedligeholdelsesinstruktion i det omfang dette fremgår af udbudsmaterialet. For alle arbejder gælder det, at der skal afleveres en farveplan, se eksempel bilag 1.

Arbejdets forberedelse:

Før arbejdet påbegyndes foretages en projektgennemgang samt besigtigelse på stedet, og nødvendige forbehold og ændringsforslag fremsættes skriftligt. Referencefelter i form af prøveudførelser af de beskrevne behandlinger og afsætning af passende kulørprøver skal foretages og indstilles til godkendelse. Omfanget af prøvearealerne fremgår af udbudsmaterialet.

Kvalitetskontrol og særlige forhold:

Alle færdigbehandlede flader skal være faste, fri for fede kanter, knopper og ujævnheder, som ikke hidrører fra bunden. Det forudsættes generelt, at underlaget, som det afleveres til malerentreprenøren, fremtræder uden overfladefugt og forurening fx fra mørtelstænk, svejsestænk og afsyring.

Flader behandlet med maling, kridering eller sandspartelmasse skal stå med ensartet overfladestruktur uden spor af stød efter rulle eller sammenspartlinger.

Prøvemethoder refererer til Teknologisk Institut, hvis metodebeskrivelser og definitioner er gældende.

Stillads:

Malerentreprenøren skal etablere det for arbejdets udførelse nødvendige stillads.

Tildækning:

Malerentreprenøren skal forebygge stænkpletter af maling mv. på facader, belægning, elementer og udstyr med færdigbehandlet overflade mv. ved fornøden tildækning, således at forurening og beskadigelse under malerarbejdets gennemførelse undgås.

Efterreparation:

Malerentreprenøren er pligtig til at udføre mindre reparationer efter andre håndværkere samt almindeligt forekommende malereparationer i et omfang af indtil 1 % af malerentreprisen. For reparationer i større omfang træffes betalingsaftale skriftligt med byggeledelsen. Reparationer skal udføres, så de ikke ses, men heller ikke savnes.

Rengøring, normal:

Malepletter og stænk fjernes overalt. Maling fjernes fra faller, rigler o.lign. bevægelige beslagdele. Der må ikke anvendes vand i så stor udstrækning, at der kan opstå skader eller anvendes ætsende rengøringsmidler eller redskaber, der kan beskadige de pågældende bygningsdele eller udstyr.

Bemærkninger:

Al dokumentation skal afleveres 2 uger før aflevering.